



بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن فجریاوران فارس

استعلام بها

شماره

تاریخ

پیوست

شرکت / آقای

باسلام ، این شرکت در نظر دارد نسبت به اجرای دستمزدی سرامیک با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بصورت محرمانه با روز اعتبار اعلام نمایید .

ردیف	نام کالا	مساحت (متر مربع)	قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای سرامیک بدنه راه پله بلوک A	۳۵۰۰		
جمع کل به حروف:				

توضیحات:

۱- برش کاشی می بایست با کاشی بر انجام شود.

۲- کیفیت اجرا می بایست درجه ۱ و بدون موج و ناگونمایی باشد.

۳- اجرای بند کشی و تمیز کاری کاشی و چسب درون درزها و همچنین مصالح و ملات ریخته شده با پیمانکار است.

۴- برش کاری کاشی جهت عبور کلید و پرز و یا تاسیسات مربوطه بر عهده پیمانکار است و باید با کیفیت و بدون لب پریدگی کاشی انجام شود.

۵- گذاشتن کارتن یا خشکه ریزی و آجر ریزی پشت کاشی ممنوع می باشد.

۶- کلیه بندهای کاشی ها بایستی در یک خط باشد و از تو و بیرون زدگی کاشی ها جلوگیری شود.

۷- در هر حالت اجرای عملیات بایستی مطابق دستور العمل ناظرین اجرایی و دفتر فنی انجام شود.

۸- در کنج ها می بایست لبه کاشی ها فارسی بر شوند .

۹- در سرامیک ابعاد بزرگ ۶۰*۱۲۰ در صورت استفاده از سرامیک پشت سفید اسکوپ پروانه ای یا چنگکی با چسب سنگ و شیار بصورت استاندارد

اجباری می باشد. (هر سرامیک ۴ عدد)

۱۰- کلیه لوازم مصرفی از جمله چسب ۱۲۳، چسب سنگ میکا، اسکوپ پروانه ای، سیم اسکوپ، صفحه برش، گیره کاشی (همترازو کیلیس) میخ و

چاشنی بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۱- استفاده بیش از حد چسب که از پر شدن دوغاب جلوگیری نماید، ممنوع می باشد.

۱۲- آب دادن به کاشی و سرامیک کارشده یک روز بعد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۳- اجرای رابیتس زیر سرامیک و روی دیوار برشی (شامل میخ و چکش هیلتی) با پیمانکار می باشد و رابیتس توسط کارفرما تامین می

شود.

۱۴- اجرای سرامیک با هر ابعاد و اندازه ای طبق اعلام کارفرما با قیمت استعمال بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۵- حمل مصالح موضوع قرارداد به طبقات بر عهده پیمانکار می باشد و مصالح در مجاورت بلوک ها به پیمانکار تحویل داده می شود.

۱۶- طبق اعلام کارفرما اجرای موضوع قرارداد به صورت قلع دار یا بدون قلع با قیمت استعمال بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۷- کلیه سرامیک های بدنه و کف می بایست با استفاده از کلیپس و همتراز اجرا گردند و بند کشی و تمیز کاری موضوع قرارداد تا پایان کار بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۸- پیمانکار ملزم می باشد کلیه کارگران خود را بیمه نموده و یک نسخه از بیمه نامه را تحویل کارفرما نماید.

۱۹- حجم و مترای قرارداد ۲۵ درصد قابل افزایش و کاهش می باشد.

۲۰- واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به شماره شبا **IR86060048310111909587001** تعاونی مسکن فجریاوران فارس و ارائه رسید پرداخت به عنوان

ضمانت شرکت در مناقصه الزامی بوده و بعد از مشخص شدن نتیجه به پیمانکاران عودت میگردد. (در صورت برنده شدن و انصراف به هر دلیل این مبلغ عودت نمی گردد)

۲۱- کسورات قانونی (بیمه، مالیات و ...) به عهده پیمانکار می باشد.

۲۲- محل اجرا: شیراز- فرهنگ شهر- جنب برج طلوع پروژه کوی وحدت و یا دیگر پروژه های در حال احداث تعاونی می باشد.

۲۳- زمان اجرای کل عملیات ۷۵ روز تقویمی می باشد.

مشخصات پاسخ دهنده به استعمال		
نام :		توضیحات :
آدرس :		
تلفن /نمابر :		
تاریخ :		
مهر وامضاء		

سمت	مدیر فنی	مدیر پروژه	مسئول مالی	مسئول پشتیبانی	مدیر عامل
نام و امضاء:					

* شرکت تعاونی در پذیرش و یارد هر یک از استعمال ها و یا کل آن ها مختار خواهد بود.

یادآوری : استعمال ناقص ، بدون مهر وامضاء ومخدوش دارای اعداد وارقام غلط ، و فاقد تضمین کن لم یکن تلقی شده واعتبار ندارد .

لطفا پس از تکمیل فرم در بابت درسته با مهر شرکت به اداری و پشتیبانی شرکت تعاونی مسکن فجر یاوران فارس تحویل نمایید.