



بسمه تعالی

شماره

تاریخ

شرکت تعاونی مسکن فجریاوران فارس

فرم مناقصه

شرکت / آقای

باسلام ، این شرکت در نظر دارد نسبت به اجرای دستمزدی سنگ تراورتن و آجر با مشخصات ذیل و طبق نقشه اقدام نماید . لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بصورت محرمانه با روز اعتبار اعلام نمایید .

ردیف	نام کالا	نوع آیتام اجرا	مترائز تقریبی	قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای نمای سنگ خشک و دوغابی داخل تراس و آجر دوغابی مطابق نقشه	سنگ	۲۱۰۰ مترمربع		
	بادر نظر گرفتن باکس دور پنجره، قاب بندی و شاسی کشی زیرنما و... و کلیه آهن کشی های نما شامل نصب صفحه، نبشی کشی، قاب ناودانی و ... با کلیه ابزار آلات لازم و همچنین تهیه صفحه، برش، سیم جوش، چسب، سیم اسکوپ، رول بولت، رابیتس و... بلوک B و حداث طبق جدول پیوست	آجر	۲۵۰۰ مترمربع		
		قوطی کشی روی دیوار برشی	۱۱۰۰ مترمربع		
		سنگ تراس	۳۲۰۰ مترمربع		
جمع کل به حروف)					

تذکرات:

۱- اجرای نما با سنگ تراورتن سفید حکمی به ضخامت ۲.۵ سانتی متر، اجرای قوطی کشی مطابق نقشه پیوست روی دیوار برشی، اجرای ورق فلاشینگ دور پنجره ها، اجرای سنگ دوغابی بدنه تراس ها و آجر نسوز تیره دوغابی که پیمانکار می بایست پس از بررسی نقشه نما تمام جوانب و خرده کاری ها را روئیت و فقط بر اساس مترائز و آیتام استعلام هزینه به پیمانکار پرداخت می گردد.

۲- تهیه و همچنین هزینه داربست فلزی یا کلایمر در طول انجام کار بعهده پیمانکار می باشد در کل کلیه هزینه ها و بیمه مربوط به داربست و عوامل اجرایی به عهده پیمانکار می باشد و در صورت اجرا داربست توسط کارفرما هزینه های آن از پیمانکار کسر می گردد.

۳- محل اجرا : شیراز - کوی وحدت - جنب برج طلوع - پروژه وحدت - بلوک B

زمان اجرا: به مدت ۱۲ ماه تقویمی می باشد. (چهار وجه بلوک بصورت همزمان می بایست شروع بکار شود)

۴- کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد و جدا از قیمت اصلی محاسبه و در استعلام ذکر گردد.

۵- کلیه سنگ های گوشه باید فارسی بر شوند.

۶- اجرای بند کشی هم رنگ با آجر نما مطابق نقشه می بایست اجرا گردد و همچنین اجرای تسمه کشی و خرید و اجرای چسب پلی اورتان در ضخامت سنگ بر عهده پیمانکار می باشد.

۷- کلیه سنگ ها می بایست مطابق دیتایل طراحی اجرا شود و همچنین اجرای شیار به عمق حداقل ۴ میلیمتر در ضخامت سنگ و اجرای اسکوپ یا شیار پشت اجر نما بر عهده پیمانکار می باشد.

۸- پرت مصالح سنگ حداکثر تا ۳ در صد مورد قبول می باشد .

۹- اجرای رابیتس ۱۱ ستون نیمه سنگین با وزن حداقل ۸۵۰ گرم و همچنین مضرص کردن زیر آن روی دیوار های بتنی تراس طبقات بر عهده پیمانکار است، اجرای مش بندی با میلگرد ۵ بصورت شبکه به همراه تسمه کشی روی آن و روی بخش های دوغابی (اجرای آجر) بر عهده پیمانکار می باشد. در صورت استفاده از ملات یا چسب هزینه اجرای مش یا رابیتس از مبلغ قرارداد کسر می گردد.

۱۰- اجرای سنگ خشک نما می بایست روی چارچوب شاسی کشی شده زیر نما انجام گیرد. (مطابق نقشه پیوست)

۱۱- تهیه و هزینه چسب، سیم اسکوپ، صلیبی، سیم جوش، صفحه برش آهن و صفحه برش سنگ طبق دیتایل پیوست با پیمانکار می باشد.

۱۲- سوراخ کاری و سیم کشی جهت اجرای نورپردازی بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۳- تمیز کاری نهایی پس از اتمام عملیات اجرایی می بایست توسط پیمانکار انجام گردد.

۱۴- نصب صفحه و اتصالات لازم بوسیله رول بولت به تعداد مورد نیاز جهت شاسی نمای خشک بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۵- هرگونه جوشکاری از جمله ناودانی در قابها مطابق نقشه و نصب نبشی مخفی و یاخت و اجرای ورق های فلاشینگ و ساخت و نصب ساب فریم درب و پنجره ها در همه تراز ها در تراز هر طبقه بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۶- اجرای رابیتس در مجاورت ستون های تراس و پر کردن فضاهای خالی به عهده پیمانکار می باشد.

۱۷- تهیه کفش، کلاه، دستکش، کمربند ایمنی و کلیه ابزارآلات مربوط به اجرای نما به عهده پیمانکار می باشد.

۱۸- کلیه ابزار دور پنجره ها شامل باکس و ... مطابق نقشه و فقط در متر مربع نما محاسبه خواهد شد. و جداگانه محسوب نمی شود.

۱۹- منظور از متر مربع بدون در نظر گرفتن فضای پنجره ها می باشد و فضاهای خالی پنجره و تراس از سطح کسر می گردد.

۲۰- تامین بالابر و تخته و دیگر ابزارآلات و تجهیزات بر عهده پیمانکار می باشد.

۲۱- نحوه پرداخت حداکثر در ۸ صورت وضعیت می باشد و کلیه هزینه های اجرا نما بصورت تهاتر در همین پروژه طبق نظر کارشناسان مرکز کارشناسان دادگستری پرداخت خواهد شد.

۲۲- اجرای نمای تراس ها بر عهده پیمانکار می باشد.

۲۳- در اطراف پنجره ها مطابق نقشه پیوست می بایست قاب بندی فلاشینگ اجرا گردد. (طبق طرح)

۲۴- اجرای نورپردازی طبق نقشه و دیتایل طراح می بایست توسط پیمانکار اجرا گردد.

۲۵- کلیه اتصالات سیم ها با واریش می بایست اجرا گردد.

۲۶- اجرای مصالح آب بند زیر نما خشک، قبل از اجرای شاسی کشی نما بر عهده پیمانکار می باشد.

۲۷- اجرای شاسی و قاب فلزی به همراه کلیه اتصالات مربوطه و نصب سنگ روی نما بر عهده پیمانکار می باشد.

۲۸- واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومان به شماره شبا IR86060048310111909587001 تعاونی مسکن فجریاوران فارس و ارائه رسید پرداخت به عنوان

ضمانت شرکت در مناقصه الزامی بوده و بعد از مشخص شدن نتیجه به پیمانکاران عودت میگردد. (در صورت برنده شدن و انصراف به هر دلیل این مبلغ عودت نمی گردد)

مشخصات پاسخ دهنده

نام:		توضیحات:
آدرس تلفن / نمابر:		
تاریخ مهر و امضاء:		

سمت	مسئول فنی	مدیر بازرگانی	مدیر پروژه	مدیر مالی	مدیر عامل
نام و امضاء:					

* شرکت تعاونی در پذیرش و یا رد هر یک از فرم های مناقصه و یا کل آن ها مختار خواهد بود.

یادآوری: فرم ناقص، بدون مهر و امضاء و مخدوش دارای اعداد و ارقام غلط، و فاقد تضمین کن لم یکن تلقی شده و اعتبار ندارد.

لطفاً پس از تکمیل فرم در بابت در بسته یا مهر شرکت به اداری و پشتیبانی شرکت تعاونی مسکن فجریاوران فارس تحویل نمایید.