



بسمه تعالی
شرکت تعاونی مسکن فـجریاوران فارس

شماره
تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
پیوست

فرم مناقصه

شرکت / آقای

باسلام ، این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام خدمات زیر بصورت دستمزدی با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بصورت محرمانه با روز اعتبار اعلام نمایید .

ردیف	نام کالا	مترائز تقریبی کل	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	دیوار چینی ۱۰ و ۱۵ سانتی بلوک هبلکس	۲۰۰۰۰	مترمربع		
۲	دیوارچینی با استفاده از آجر سفال، بلوک لیکا یا هبلکس جهت داکت های تاسیساتی کل طبقات	۷۰۰	مترمربع		
۳	ساخت، ضد زنگ، نصب وال پست با نبشی دو طرفه	۲۰۰۰	متر طول		
۴	ساخت، ضد زنگ، نصب وال پست با نبشی یک طرفه	۲۵۰۰۰	متر طول		
۵	اجرای ناودانی	۶۰۰۰	عدد		
جمع کل به حروف)					(

تذکر :

- ۱- تامین کلیه ابزار آلات کار بعهده پیمانکار می باشد .
- ۲- تامین مصالح تا شعاع ۱۵ متری بلوک بعهده کارفرما می باشد و حمل تا طبقات بعهده پیمانکار میباشد.
- ۳- دیوار داکت های تاسیسات پس از تکمیل تاسیسات و از زمان اعلام کارفرما می بایست توسط پیمانکار اجرا گردد.
- ۴- پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار میباشد و جدا از قیمت اصلی در فرم قید گردد.
- ۵- قراردادن میلگردهایی به طول یک متر در هر سه ردیف جهت اتصال به والپست به عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- اجرا دیوار مطابق دستور کار ارائه شده از طرف دفتر فنی می بایست انجام شود.
- ۷- کلیه دیوار چینی تا انتهای پروژه جهت کلیه قسمت ها از جمله نعل درگاه، جان پناه، داکت های تاسیساتی و ... به عهده پیمانکار می باشد.
- ۸- آب دادن به دیوار تا مدت زمان لازم (حداقل سه روز) به عهده پیمانکار می باشد.
- ۹- در صورت استفاده از تاور ، هزینه آن به ازای هر ساعت، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان از پیمانکار کسر می گردد.
- ۱۰- مترائز فوق تعهد کارفرما به استعلام دهنده نمی باشد.
- ۱۱- اجرای وال پست به صورت دو عدد نبشی با فاصله ۱۱ سانتی متر برای دیوار ۱۰ سانتی و ۱۶ سانتی متر برای دیوار ۱۵ سانتی متری طبق دیتایل پیوست می باشد و منظور از آیتم شماره ۳ و ۴، طول یک متر وال پست کامل می باشد.
- ۱۲- کلیه جوشکاریها بر عهده پیمانکار می باشد و کلیه مصالح مصرفی مانند سیم جوش ، صفحه سنگ، ضد زنگ و میخ و چاشنی به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۳- اجرای ضد زنگ شامل ضد زنگ والپست های ساخته شده و همچنین ضد زنگ محل های جوشکاری شده بعد از نصب می باشد. (گل جوش می بایست توسط پیمانکار تمیز گردد). در کل تنها تهیه نبشی و صفحه جهت ساخت و نصب والپست و رول بولت بر عهده کارفرما می باشد.
- ۱۴- محل اجرا : شیراز - کوی وحدت - پروژه وحدت بلوک D می باشد.
- ۱۵- مدت زمان جهت اجرای عملیات والپست و دیوار چینی هر طبقه از بلوک از زمان اعلام کارفرما ۲۰ روز و جهت اجرای داکت هر طبقه ۵ روز تقویمی می باشد.

۱۶- واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به شماره شبا IR860600483101111909587001 تعاونی مسکن فـجریاوران فارس و ارائه رسید پرداخت به عنوان

ضمانت شرکت در مناقصه الزامی بوده و بعد از مشخص شدن نتیجه به پیمانکاران عودت میگردد. (در صورت برنده شدن و انصراف به هر دلیل این مبلغ عودت نمی گردد)

مشخصات پاسخ دهنده		
توضیحات :		نام :
		آدرس :
		تلفن /نمابر :
		تاریخ :
		مهر و امضاء

مدیر بازرگانی

مدیر مالی

مسئول دفتر فنی

امضا

امضا

امضا

یادآوری : فرم ناقص ، بدون مهر و امضاء و مخدوش دارای اعداد و ارقام غلط و فاقد ضمانت کن لم یکن تلقی شده و اعتبار ندارد و میبایست در پاکت سر بسته حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ذکر شده فوق تحویل قسمت بازرگانی نمایید.
*شرکت تعاونی در پذیرش و یا رد هر یک از فرم ها مختار خواهد بود.