



شرکت / آقای

بسمه تعالی
شرکت تعاونی مسکن فجر یاوران فارس
استعلام بهاء

شماره
تاریخ
پیوست

باسلام ، این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام خدمات زیر را با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بصورت محرمانه با روز اعتبار اعلام نمایید .

ردیف	نام کالا	مترای	قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای ساختمان پست برق به ابعاد تقریبی ۴.۵*۶.۵ و ارتفاع ۴/۵ طبق نقشه های پیوست بصورت دستمزدی	نقشه های پیوست		
۲	اجرای ساختمان پست برق به ابعاد تقریبی ۴.۵*۶.۵ و ارتفاع ۴/۵ طبق نقشه های پیوست با مصالح	نقشه های پیوست		
جمع کل به حروف)				

شرح خدمات

- ۱- اجرای پست برق به ابعاد تقریبی ۴.۵*۶.۵ طبق نقشه های پیوست (شامل اسکلت-دیوارچینی-نما-درب-پنجره و ...)
- ۲- تهیه مصالح در ردیف یک جدول فوق به عهده کارفرما می باشد . (بند ۱۲ استعلام مد نظر پیمانکار قرار گیرد)
- ۳- اجرای خاکبرداری به عهده کارفرما می باشد .
- ۴- اجرای کل عملیات پس از خاکبرداری از صفر تا صد : اعم از بتن مگر ، فونداسیون ، اجرای اسکلت ، آهنکشی و نصب ورق های کف ، رنگ و ضد زنگ ، عملیات نازک کاری داخل و همچنین نمای بیرون و داخل با سنگ یا آجر نما بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۵- اجرای پلاستر زبره و ایزوگام پشت دیوارها زیر سطح زمین ، اجرای ایزوگام بام و ... به عهده پیمانکار می باشد .
- ۶- اجرای کلیه عملیات اجرایی و اداری مورد نیاز با هماهنگی ناظر اداره برق شیراز و به عهده پیمانکار می باشد . (تحويل به نظارت)
- ۷- کلیه عملیات اجرایی می بایست مطابق دستور العمل های شرکت توزیع انجام گردد و هر گونه اشتباه یا دوباره کاری در حین اجرا ، مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۸- پیمانکار موظف است پس از اجرای طرح کار انجام شده را به تایید شرکت توزیع برق برساند .
- ۹- مسئولیت کلیه امور از زمان شروع عملیات تا زمان پایان کار بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۱۰- حمل و جابجایی مصالح بعهد پیمانکار خواهد بود .
- ۱۱- تهیه کلیه تجهیزات ، وسائل و ابزارآلات مورد نیاز بعهد پیمانکار می باشد .
- ۱۲- در مورد آیتم دستمزدی کلیه مصالح از جمله سیم جوش،سیم اسکوپ،سیم آرماتوربندی،روغن قالب ،صفحه سنگ فرز،اسکوپ پروانه های،چسب یک دو سه ،چسب سنگ،گونی،ضد زنگ و رنگ و رابیتس بر عهده پیمانکار می باشد. و سایر مصالح با کارفرما می باشد.
- ۱۳- با توجه به ارتفاع سقف اجرای سقف می بایست با داربست زیرین یا اسکافولد انجام شود.
- ۱۴- اجرای نما می بایست مطابق و همخوانی با نمای بلوک های پروژه داشته باشد.
- ۱۵- هزینه اجرای سنگ چینی و رگلاژ زیر مگر با پیمانکار می باشد .
- ۱۶- هزینه پمپ بتن و ماشین آلات مربوطه با پیمانکار می باشد.

۱۷- سقف ساختمان پست برق پس از ایزوگام می بایست موزائیک یا سنگ شود.

۱۸- کسورات قانونی بعهدہ پیمانکار می باشد و جدا از قیمت اصلی محاسبه و در استعلام ذکر گردد.

۱۹- محل اجرا : شهر صدرا- بلوار اندیشه- پروژه ۸۸ واحدی اندیشه می باشد.

۲۰- مدت زمان اجرا از تاریخ تحویل زمین ۵۰ روز تقویمی می باشد.

۲۱- واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به شماره شبا IR860600483101111909587001 تعاونی مسکن فجریاوران فارس و ارائه رسید پرداخت به عنوان

ضمانت شرکت در مناقصه الزامی بوده و بعد از مشخص شدن نتیجه به پیمانکاران عودت میگرددد. (در صورت برنده شدن و انصراف به هر دلیل این مبلغ عودت نمی گردد)

مشخصات پاسخ دهنده به استعلام

توضیحات :		نام :
		آدرس :
		تلفن /نمابر :
		تاریخ :
		مهر و امضاء

سمت	مسئول فنی	مسئول اداری و پشتیبانی	مسئول خرید	مدیر مالی	مدیر عامل
نام و امضاء:					

* شرکت تعاونی در پذیرش و یا رد هر یک از فرم ها و یا کل آن ها مختار خواهد بود.

لطفاً پس از تکمیل فرم در پاکت در بسته با مهر شرکت به اداری و پشتیبانی شرکت تعاونی مسکن فجر یاوران فارس تحویل نمایید.

یادآوری : استعلام ناقص ، بدون مهر و امضاء و مخدوش دارای اعداد و ارقام غلط ، و فاقد تضمین کن لم یکن تلقی شده و اعتبار ندارد .