



باسلام ، این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام خدمات زیر به همراه تهیه مصالح و اجرا با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بصورت محرمانه با روز اعتبار اعلام نمایید .

ردیف	نام کالا	مترای تقریبی	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	تهیه و اجرای سقف کاذب با صفحات روکشدار گچی (گرید A) نوع RG (کناف) با زیر سازی و تهیه کلیه مصالح جهت اتاق ها، پذیرایی ها و راهرو ها ، آشپزخانه ، اتاق سرایداری و ...	۲۶۰۰۰	مترمربع		
۲	تهیه و اجرای کامل سقف کاذب از نوع تایل ۶۰*۶۰ با زیر سازی و تهیه کلیه مصالح جهت اتاق آتش نشانی، اتاق تاسیسات، اتاق دیزل، پارکینگ ها و ...	۱۶۵۰۰	مترمربع		
۳	تهیه و اجرای سقف کاذب PVC (دامپا) با زیر سازی و تهیه کلیه مصالح جهت انبار، سرویس ها، حمام ها و ...	۲۱۰۰	مترمربع		
۴	تهیه و اجرای سقف کاذب با صفحات روکشدار گچی (گرید A) نوع MR (کناف ضد آب) با زیر سازی و تهیه کلیه مصالح جهت تراسها و ...	۲۳۰۰	مترمربع		
جمع کل به حروف)					(

تذکر :

- ۱- تامین کلیه ابزارآلات کار شامل تخته الوار، چهارپایه، تفنگ هیلتی و ... بعهده پیمانکار می باشد .
- ۲- تهیه کلیه مصالح و مصرفی مورد نیاز و حمل و جابجایی آنها به محل اجراء طبقات بعهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما تعهدی در قبال بالابر، جرثقیل یا تاور نخواهد داشت.
- ۳- کلیه مصالح و صفحات روکش دار گچی بایستی دارای استاندارد ملی ۱۴۸۱۸ باشد.
- ۴- کلیه مصالح بایستی تأییدیه مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان داشته باشد.
- ۵- نوع گچ برگ ها می بایست از نوع RG با ضخامت ۱۲.۵ میلیمتر باشد. (در تراس ها از نوع MR با بتونه و آستر خواهد بود.)
- ۶- مشخصات زیرسازی، پیچ و رول بولت ، مقاطع مورد استفاده در زیرکار نیز ارائه گردد. و کلیه مصالح زیر سازی می بایست دارای ضخامت و ابعاد بر اساس استاندارد کناف ایران باشد. (ورق ۶۰) و نحوه زیرسازی سقف ها باید بر اساس استاندارد های کناف ایران انجام شود.
- ۷- نوع تایل ۶۰*۶۰ بایستی از نوع پشت آلومنیوم و در مکانهای مورد نیاز که تاسیسات گاز در سقف کار شده بصورت مشبک و با هماهنگی کارفرما اجرا شود.
- ۸- نبشی کشی و اجرای تو رفتگی سقف کناف به همراه زیرسازی در محل دور دریچه کانال کولر و جعبه کلکتور ها بر عهده پیمانکار می باشد. و جداگانه قیمت داده شود.
- ۹- برای اجرای دریچه بازدید در سرویس ها و حمام ردیف اول با سازه تایل اجرا می شود و وسط به جای تایل گچی تایل PVC جایگزین و کناره ها با دامپا اجرا می شود و اولین ردیف دامپا بعد از شاسی تایل قرار می گیرد.

- ۱۰- کارخانه مورد تایید کفاف های گچی با مارک جیپس ایران ، کفاف ایران یا کی پلاس می باشد .
- ۱۱- نحوه محاسبه کفاف متر مربع می باشد، پیشانی آشپزخانه و اطراف کانال ها نیز به صورت متر مربع محاسبه محاسبه شده و پیمانکار می بایست این موارد را در قیمت مد نظر قرار دهد متر طول جا پرده ای در صورت اجرا ۰/۷ متر مربع محاسبه می شود.
- ۱۲- پیمانکار موظف است حداکثر ۱۰روز پس از عقد قرارداد نسبت به تخلیه کل مصالح اقدام نماید و باید تخلیه مصالح به گونه ای باشد که باعث تاخیر در روند اجرایی نگردد.
- ۱۳- نحوه پرداخت پس از اجرای کامل هر چهارسقف از بلوک خواهد بود.
- ۱۴- در صورت صلاحدید کارفرما پرداخت هزینه ها در قالب تهاتر با واحد مسکونی یا تجاری در پروژه های تعاونی می باشد.
- ۱۵- کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد. و جدا از قیمت اصلی در فرم قید گردد.
- ۱۶- محل اجرا : شیراز - شهرک گلستان - انتهای خیابان شهید جعفر ذاکری - پروژه گلستان می باشد.
- ۱۷- مدت زمان: ۱۲۰ روز تقویمی میباشد. و پیمانکار می بایست دارای توان کافی جهت اجرای کامل موضوع فوق را در مدت زمان ذکر شده داشته باشد. و اجرا باید به گونه ای باشد که همزمان در تمامی واحد های سه طبقه نیروی اجرایی فعال باشند.
- ۱۸- بازدید از محل کارگاه و بررسی شرایط کارگاهی قبل از شروع عملیات و اعلام قیمت الزامی می باشد.
- ۱۹- **واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به شماره شبا IR86060048310111909587001** تعاونی مسکن فجریاوران فارس و ارائه رسید پرداخت به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه الزامی بوده و بعد از مشخص شدن نتیجه به پیمانکاران عودت میگردد. (در صورت برنده شدن و انصراف به هر دلیل این مبلغ عودت نمی گردد)
- ۲۰- بابت اختلاف ارتفاع هیچ گونه هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی گردد.
- ۲۱- کندن فوم های سقفی جهت ساپورت ها بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۲- گرفتن هرگونه آویز سازه از تیرچه ممنوع است.
- ۲۳- پیمانکار قبل از پوشش تایل و برگ کفاف موظف به اخذ تاییدیه از واحد تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.
- ۲۴- در صورت اجرا کفاف با ناترازی خارج از رواداری های مجاز و اجرای بتونه بیش از ۳ میلیمتر و ایجاد موج ، هزینه تعویض سقف و نقاشی کسر می شود.
- ۲۵- اجرای اتصالات و ساپورت تایل پارکینگ بایستی صرفا با نبشی و یا سازه کفاف انجام شود و استفاده از سیم به هر نحوی ممنوع است. ارتفاع آویز گالوانیزه U ۹۰ سانتی متر یک تکه خواهد بود که در کلیه محل ها اعم از مسکونی و پارکینگ می بایست رعایت شود.
- ۲۶- اجرای سوراخ محل فن سرویس و حمام با گرد بر و دریچه بازدید آشپزخانه و همچنین تامین و خرید دریچه بازدید مگنتی مرغوب بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۷- تامین و اجرای زنجیر لوستر ضخیم مورد تایید کارفرما ۲ عدد در پذیرایی و اتاق ها هر کدام یک عدد بر عهده پیمانکار می باشد
- ۲۸- اجرای دریچه تامین در صورت نیاز به تعداد ۳ عدد در سقف کاذب هر واحد با پیمانکار می باشد.

مشخصات پاسخ دهنده

نام:	توضیحات:
آدرس تلفن / شماره:	
تاریخ مهر و امضاء:	

سمت	مسئول فنی	مسئول پشتیبانی و خرید	مدیر پروژه	مدیر مالی	مدیر عامل
نام و امضاء:					

* شرکت تعاونی در پذیرش و یا رد هر یک از فرم ها و یا کل آن ها مختار خواهد بود.

* لطفا پس از تکمیل فرم در بابت در بسته یا مهر شرکت حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ فوق به اداری و پشتیبانی شرکت تعاونی مسکن فجر یاوران فارس تحویل نمایید.

یادآوری : فرم ناقص ، بدون مهر و امضاء و محدودش دارای اعداد و ارقام غلط ، و فاقد تضمین کن لم یکن تلقی شده و اعتبار ندارد .