



شرکت تعاونی مسکن
فجر یاوران فارس

بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن فجر یاوران فارس

فرم مناقصه

شماره

تاریخ

پیوست

باسلام ، این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام خدمات زیر با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بصورت محرمانه با روز اعتبار اعلام نمایید .

ردیف	نام کالا	مترائز	قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای ۲ ساختمان پست برق به ابعاد تقریبی ۷*۴.۵ و ۶.۶۰*۴.۵ به ارتفاع تقریبی ۷ متر طبق نقشه های پیوست بصورت دستمزدی	نقشه های پیوست		
جمع کل به حروف)				

شرح خدمات

- ۱- اجرای پست برق به ابعاد تقریبی ۷*۴.۵ و ۶.۶۰*۴.۵ طبق نقشه های پیوست (شامل اسکلت-دیوارچینی-نما-درب-پنجره و ...)
- ۲- اجرای خاکبرداری به عهده پیمانکار می باشد .
- ۳- اجرای کل عملیات از صفر تا صد : اعم از بتن مگر ، فونداسیون ، اجرای اسکلت ، آهنکشی و نصب ورق های کف ، رنگ و ضد زنگ ، عملیات نازک کاری داخل و همچنین نمای بیرون و داخل با سنگ یا آجر نما بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۴- اجرای پلاستر زیره و ایزوگام پشت دیوارها زیر سطح زمین ، اجرای ایزوگام بام و ... به عهده پیمانکار می باشد .
- ۵- اجرای کلیه عملیات اجرایی و اداری مورد نیاز با هماهنگی ناظر اداره برق شیراز و صدرا به عهده پیمانکار می باشد . (تحويل به نظارت)
- ۶- کلیه عملیات اجرایی می بایست مطابق دستور العمل های شرکت توزیع انجام گردد و هر گونه اشتباه یا دوباره کاری در حین اجرا ، مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۷- پیمانکار موظف است پس از اجرای طرح کار انجام شده را به تایید شرکت توزیع برق برساند .
- ۸- مسئولیت کلیه امور از زمان شروع عملیات تا زمان پایان کار بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۹- حمل و جابجایی مصالح بعهد پیمانکار خواهد بود .
- ۱۰- تهیه کلیه تجهیزات ، وسائل و ابزارآلات مورد نیاز بعهد پیمانکار می باشد .
- ۱۱- در مورد آیتم دستمزدی کلیه مصالح از جمله سیم جوش،سیم اسکوپ،سیم آرماتوربندی،روغن قالب ،صفحه سنگ فرز،اسکوپ پروانه های،چسب یک دو سه ،چسب سنگ،گونی،ضد زنگ و رنگ و رابیتس بر عهده پیمانکار می باشد. و سایر مصالح با کارفرما می باشد.
- ۱۲- با توجه به ارتفاع سقف اجرای سقف می بایست با داربست زیرین یا اسکافولد انجام شود.
- ۱۳- اجرای نما می بایست مطابق و همخوانی با نمای بلوک های پروژه را داشته باشد.
- ۱۴- هزینه اجرای سنگ چینی و رگلاژ زیر مگر با پیمانکار می باشد .
- ۱۵- هزینه پمپ بتن و ماشین آلات مربوطه با پیمانکار می باشد.
- ۱۶- سقف ساختمان پست برق پس از ایزوگام می بایست موزائیک یا سنگ شود.
- ۱۷- کسورات قانونی بعهد پیمانکار می باشد و جدا از قیمت اصلی محاسبه و در استعلام ذکر گردد.
- ۱۸- محل اجرا : شهر صدرا-بلوار دانش - پروژه دانش می باشد.
- ۱۹- مدت زمان اجرا از تاریخ تحويل زمین ۴۵ روز تقویمی می باشد.
- ۲۰- واریز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به شماره شبا IR86060048310111909587001 تعاونی مسکن فجر یاوران فارس و ارائه رسید پرداخت به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه الزامی بوده و بعد از مشخص شدن نتیجه به پیمانکاران عودت میگردد.(در صورت برنده شدن و انصراف به هر دلیل این مبلغ عودت نمی گردد)

مشخصات پاسخ دهنده

توضیحات :		نام :
		آدرس :
		تلفن /نمبر :
		تاریخ :
		مهر و امضاء

مدیر عامل	مدیر مالی	مسئول خرید	مسئول اداری و پشتیبانی	مسئول فنی	سمت
					نام و امضاء:

* شرکت تعاونی در پذیرش و یا رد هر یک از فرم ها و یا کل آن ها مختار خواهد بود.

لطفا پس از تکمیل فرم در پاکت در بسته با مهر شرکت به اداری و پشتیبانی شرکت تعاونی مسکن فجر یاوران فارس تحویل نمایید.

یادآوری : استعلام ناقص ، بدون مهر و امضاء و مخدوش دارای اعداد و ارقام غلط ، و فاقد تضمین کن لم یکن تلقی شده و اعتبار ندارد .